

ANNÉE / OUVRAGE :

2006-2007 / CHUV, Néonatalogie

DESCRIPTION :

Surélévation de la néonatalogie

MAÎTRE D'OUVRAGE :

État de Vaud, Office des constructions
CHUV

ARCHITECTES :

AAX, Lausanne

COÛT DE LA STRUCTURE :

Frs 1'300'000.-



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Surélévation de la néonatalogie, construction légère, structure en bois préfabriquée, appuis et colonnes en acier. Noyau central en béton armé, planchers en caisson bois préfabriqués pour report des charges sur les porteurs existants. Prolongation des ascenseurs.



Démontage de la toiture existante



Fabrication des éléments de toiture



Vue générale intérieure



Structure mixte métal / bois